
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

NAZWA INWESTYCJI : WSA - Wymiana systemu SAP
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Św. Mikołaja 78-79, 80
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Św. Mikołaja 78-79, 80

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Bernacki
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2018r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2018r

Data zatwierdzenia


MARCIN BERNACKI
mgr inż. elektryk
56-400 OLEŚNICA ul. Białowostego 2a/2
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewidencyjny 550/01/DUW 140/02/DUW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SSP			
1.1		Montaż urządzeń			
d.1.1	1	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
	1	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	2	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
	1	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	3	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
	1	285	szt.	285.000	
				RAZEM	285.000
d.1.1	4	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
	1	285	szt.	285.000	
				RAZEM	285.000
d.1.1	5	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
	1	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
d.1.1	6	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
	1	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
d.1.1	7	Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść	szt.		
	1	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.1	8	Montaż obudowy o wielkości do 3 HE	szt.		
	1	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.1	9	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
	1	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
d.1.1	10	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
	1	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
1.2		Uruchomienie i programowanie			
d.1.2	11	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	adres		
	2	3	adres	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1.2	12	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych	szt		
	2	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.2	13	Dokumentacja powykonawcza	szt		
	2	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Demontaż systemu i utylizacja starych czujek dymu			
d.1.3	14	Demontaż istniejącego systemu	szt		
	3	1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	15	dekontaminacja izotopu AM-241	szt	RAZEM	1.000
d.1.					
3		285	szt	285.000	
				RAZEM	285.000